

潜江市人民政府

市人民政府 关于印发潜江市长江入河排污口“一口一策” 整治方案的通知

各管理区、镇人民政府、街道办事处，市政府有关部门：

现将《潜江市长江入河排污口“一口一策”整治方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。



潜江市长江入河排污口“一口一策”整治方案

为贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，进一步强化长江入河排污口“查、测、溯、治”，根据《省生态环境厅办公室关于印发湖北省长江入河排污口整治参考要求、“一口一策”整治方案及台账模板的通知》（鄂环办〔2021〕91号）要求，我市在前期“排查、监测、溯源”的基础上，推进长江入河排污口分类整治，确保高标准高质量完成目标任务，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。认真贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于长江保护修复攻坚战的决策部署，努力践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以实施长江入河排污口排查整治为抓手，打好长江保护修复攻坚战，筑牢长江水系重要生态屏障，保护好长江母亲河，加快建设山清水秀美丽之地。

（二）基本原则。明确相关区镇街道、部门、企业工作职责，细化整治目标、工作内容、任务分工以及资金保障等。根据排污口的合法性、排入水体环境质量、日常管理要求，按照“取缔一批、整治一批、规范一批”的原则进行分类整治。要充分发挥“河长制”的管理优势，组织生态环境、水利和湖泊、交通运输、农业农村、住建等部门，按照各自职能指导区镇街道开展各类排污

口整治工作。明确入河排污口整治要求和整治方案，建立“一口一策”“一口一档”，限期完成入河排污口规范整治，有效管控入河污染物排放，推动入河排污口水质逐步改善。

二、排污口基本情况

生态环境部明确交办我市的长江流域范围内入河排污口共113个，其中农业农村排污口38个、城镇雨洪排口14个、工业排污口22个、城镇生活污水排污口5个、港口码头排污口6个、沟渠、河港（涌）、排干等13个及其他排口15个。截至目前，溯源工作已全部完成，并完成了77个排污口的水质采样监测工作和56个排污口的整治任务，除去取缔、清理合并、重复的25个排污口外，余下的88个排污口均树立了标志牌。

三、整治目标

深入分析总结长江入河排污口排查整治工作中各阶段的经验、难点和不足，探索形成可复制、可推广、可借鉴的工作程序和技术规范。

（一）立行立改。

满足排放标准的排口应立即对排口进行规范化设置，包括排口及周边环境地修缮、标志牌地树立等，保持排口长期稳定达标排放。

（二）工程整治。

超标排口应制定工程整治计划，通过配套管网、建设污水处理设施、升级提标改造、河流清淤、生态修复等提升排水水质，确保排口能长期稳定达标排放。

（三）长效监管。

1. 强化责任主体，尽早完成排污口达标整治及规范化设置，严格落实责任制，失责必究。

2. 建立排污口巡查和应急管理制度，做到及时发现，及时报告，及时处理。

3. 制订排污口监测计划，对主管部门进行考核，坚持排污口管理不松懈，确保长期稳定达标排放。

四、整治标准

（一）工业排污口。

1. 生产废水排污口。执行企业环评（或排污许可）要求的排放标准或相应行业环境管理规范要求。

2. 生活污水排污口。应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定。

3. 厂区雨水排口。行业排放标准中有污染雨水排放标准的，执行该标准；无污染雨水排放标准的，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

（二）农业农村排污口。

1. 水产养殖排污口。排污水质应同时满足以下要求：水体不出现黑臭，其中要求氨氮 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 8\text{mg/L}$ ；根据排污源头的不同，分别执行不同的行业排放标准。

2. 畜禽养殖排污口。排污水质应同时满足以下要求：水体不出现黑臭，其中要求氨氮 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 8\text{mg/L}$ ；根据排污源头的不同，分别执行不同的行业排放标准。

3. 种植业排口。由于种植业排口的水质情况具有季节性变化的特点，整治目标分为：生产作业期时，结合作物种类情况，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

4. 农村生活污水排污口。农村生活污水就近纳入城镇污水管网，对不能纳入的，采取有效措施收集处理，排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）的规定。

（三）城镇生活污水排污口。

1. 城镇污水集中处理设施排污口。执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，对于低于一级A排放标准的该类排口应实施限期提标改造。

2. 生活污水排污口。尚未截污纳管的城镇生活污水散排口，应合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理；确实不具备纳管条件的，应采取有效措施收集处理污水，确保达标排放，属于汉江中下游流域的地市排水水质执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）的规定，不属于汉江中下游流域的地市执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定。

（四）港口码头排污口。

1. 生产废水排污口。执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。

2. 生活污水排污口。执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。

3. 雨水排口。排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

（五）城镇雨洪排口。

排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

（六）沟渠、河港（涌）、排干等。

所在水体划定了水域功能或在“河长制”管理中制定了环境管理目标的，原则上执行水域功能标准或环境管理目标；未划定水域功能或无环境管理目标的，结合入河排污口排入河流的水域功能和水质现状，执行不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。

（七）其他排口。

执行稳定达到不低于《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅴ类的现状水质标准，并消除黑臭。

五、主要措施

（一）工业排污口。

1. 生产废水排污口。能够纳入园区污水集中处理设施的要纳入。对无法纳入的，污水处理工艺落后、日常运行不良的处理设施要进行技术改造和提标升级，确保排水水质达标；对于工艺稳定、运行良好的污水处理设施，要加强日常监管，属于重点排污单位的要安装在线监测设施并与生态环境部门联网。

2. 生活污水排污口。对生活污水和工业废水实施分流，对排入市政管网的排污口应符合城镇污水处理厂的纳管标准；直接排放外环境的工业企业生活污水，经污水处理设施处理后达标排放。

3. 厂区雨水排口。推进园区或企业建设雨污分流管网，持续完善雨污分流改造及运行维护，严禁园区或企业废污水混合雨水排放。

（二）农业农村排污口。

1. 水产养殖排污口。引导合理安排养殖结构，严格控制养殖密度，科学放养水产品种，合理适度投饵、施肥、用药，确保水质保持良好的生态环境。

2. 畜禽养殖排污口。落实禁养区、限养区、适养区差异化养殖管控措施，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。对养殖场地实行雨水、污水分流，建设相应的畜禽粪便、污水贮存设施，及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、处理，防止污染水体。

3. 种植业排口。实施农业绿色发展行动，强化畜禽粪污资源化利用、强化化肥农药减量增效、强化秸秆地膜综合利用。通过逐步推广测土配方施肥、化肥零增长、农药减量化、有机肥还田等生态种植措施，逐步实现种植业排口有效整治。

4. 农村生活污水排污口。有条件的地区，农村生活污水就近纳入城镇污水管网排入污水集中处理设施处理；不具备纳管条件的地区，应结合实际，采取有效措施，确保污水经收集处理后达标排放。

（三）城镇生活污水排污口。

1. 城镇污水集中处理设施排污口。对于处理工艺落后、日常运行不良的污水处理设施进行技术改造和提标升级；对于工艺稳定、运行良好污水处理设施，强化出水水质在线监测管控。

2. 生活污水排污口。采用集中处置和分散处理相结合的治理理念，对于在城镇污水处理厂服务范围以内且纳管条件适宜的城镇散排口区域或流域实施配套污水管网建设及改造，实现散排污水口有效截污纳管；对于截污纳管条件困难的城镇污水散排区域或流域实施一体化污水处理设施，实行分散处理。

（四）港口码头排污口。

1. 生产废水排污口。港口码头按照国家有关规定配置和运行相应的防污设备和器材，禁止向水体排放船舶污染物。港口码头餐厨垃圾应当贮存在专门的容器中，收集上岸集中处置，禁止向水体倾倒垃圾，排放残油、废油。含油废水、生活污水应当经过处理后达标排放。

2. 生活污水排污口。通过建设收集管道及配套处理装置、船用生活污水处理装置和生活污水储存柜，实现生活污水预处理和收集储存，并对收集的生活污水进行定期接收和无害化处理。

3. 雨水排口。通过完善雨污分流系统，逐步提升雨水、污水的收集处理效率，解决污染排放情况，实现“清污分流、雨污分流、一水多用”的目标。

（五）城镇雨洪排口。开展城镇生活污水截污纳管工作，完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，实现对雨水的吸纳、

蓄渗和缓释，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。

（六）沟渠、河港（涌）、排干等。通过推进汇流范围的流域综合治理规划、良好水体保护规划、河流生态修复规划实施，完成对排口对应流域整治工作，实现水域功能水质稳定达标。针对性地制定小流域整治阶段性实施方案，完成对沟渠、河港排口整治，实现水体水质的持续改善。

（七）其他排口。因地制宜采取经济、高效的治理技术、设备和措施，实现有效整治，促进入河水质持续改善。

六、工作保障

（一）加强组织领导。各责任主体单位按照各自职责，认真组织开展彻查整治工作，明确具体分管领导和工作人员负责专项整治工作。各主管部门要牵头制定详细整治方案，倒排工作进度，抓好时间节点，建立工作台账，实行清单化管理，做到“有目标、有措施、有责任、有时限”，确保按时整治到位。市长江入河排污口排查整治专项战役指挥部办公室要加强协调联动，强化部门协作配合，形成强大工作合力，切实推进入河排污口分类整治工作。

（二）强化工作开展。按照实施方案要求，积极开展工作。各责任主体单位要做好整治信息收集报送工作，建立整治信息公开制度，及时总结好的经验做法，集中展示各项工作开展情况，并接受社会监督。市长江入河排污口排查整治专项战役指挥部办公室要加强工作统筹调度，定期通报整治工作进展情况。

（三）提供资金保障。各责任主体单位要加大对入河排污口整治工作的资金投入，及时将整治经费列入年度财政预算，确保足额拨付到位和专款专用。市财政局负责落实全市长江入河排污口分类整治专项行动所需经费。

（四）加强监督管理。各责任主体单位要加强沟通协作，建立协同配合、信息共享和联合执法长效机制，定期通报本辖区、本部门、本监管行业排口监管情况，及时共享相关信息，共同应对排口污水排放事件，确保维持现状和整治后排口合规、达标排放。

（五）严肃工作纪律。严格遵守工作纪律，规范推进整治工作，确保序时进度。由市长江入河排污口排查整治专项战役指挥部对工作履职不力的单位和部门，进行通报批评；对工作成效突出的单位和部门，予以通报表扬。

（六）增强公众参与。加强生态文明理念宣传，引导公众投身美丽河湖建设，加大排污口管理政策的宣传普及力度，增强公众对污染物排放的监督意识。建立完善公众监督举报机制，鼓励公益组织、社会公众举报身边的排污口违法行为，形成全社会共同监督、协同共治的良好局面。

附件：潜江市长江入河排污口“一口一策”整治清单

潜江市长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	所在地 县（市、区）	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
1	潜江市	4290050352KG1574237233124	潜江市中国石化江汉油田分公司盐化工总厂工业排污口	FG4290050001GY00	112. 8177877	30. 50834569	工业排污口	生产废水排污口	汉江	一级	达标	否	中国石化江汉油田分公司盐化工总厂工业污水总排口，排入汉江。	规范	执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）重点保护水域水质标准。	废水经处理后达标排放，加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	是	是		是	中国石化江汉油田分公司盐化工总厂	市生态环境局	
2	潜江市	42900503EYVR1574321140009	潜江市城北污水处理厂东150m废水排口	FG4290050002GY00	112. 8730596	30. 4738965	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	达标	否	为城北污水处理厂废水总排口	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。	加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	是	是	/	是	潜江市城北污水处理厂	市生态环境局	/
3	潜江市	42900503POEZ1574476777848	潜江市工业污水处理厂东南150m废水排口	FG4290050003GY00	112. 8742419	30. 47488904	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	达标	否	为潜江经济开发区工业污水处理厂废水总排口	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。	加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	是	是		是	潜江经济开发区工业污水处理厂	市生态环境局	
4	潜江市	42900503T3U71574222353917	潜江市雅居乐环保公司东侧100米雨水排口	FG4290050004GY00	112. 8664379	30. 47652773	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	V类	否	原排口已拆除填埋，厂区雨水经收集后接入园区雨水管网。	清理合并	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	执行雨污分流制，初期雨水经厂内污水处理站通过专管进入污水处理厂，厂区雨水经检测合格后进入园区雨水管网。	否	是	是		是	潜江东园深蓝环保科技有限公司	市生态环境局	/
5	潜江市	42900503DQIE1574320697188	潜江市沃夫特生态工程有限公司院内1000米8#雨水排口	FG4290050005GY00	112. 8915667	30. 48803977	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	V类	否	该点位为沃夫特公司雨水汇集排水口，园区外面为沟渠，被荒草覆盖。此处闸门为防雨水倒灌所设。	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	建有雨水收集池，减少雨水外排，清理排口杂草，保持厂区卫生。	否	是	是		是	潜江市沃夫特生态工程有限公司	市生态环境局	
6	潜江市	42900503HDGE1574320367365	潜江市沃夫特生态工程有限公司院内1000米9#雨水排口	FG4290050006GY00	112. 891517	30. 48866829	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	V类	否	该点位为沃夫特公司雨水汇集排水口，园区外面为沟渠，无法通行拍照。此处闸门为防雨水倒灌所设。	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	建有雨水收集池，减少雨水外排，清理排口杂草，保持厂区卫生。	否	是	是	/	是	潜江市沃夫特生态工程有限公司	市生态环境局	/
7	潜江市	429005038AQV1574314366943	潜江市襄南社区汉南河中桥南300米雨水排口	FG4290050007YH00	112. 8762374	30. 49149338	城镇雨洪排口	/	汉江	二级	V类	否	该点位原为襄南社区生活污水及田地退水雨水排水通道。现居民已搬迁，为雨水排水口。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清除杂草，整治周边环境，落实专人管理，加强排放监管。	否	是	是	/	是	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	/
8	潜江市	42900503CGJH1574218705881	潜江市兴隆河右岸黄场村四组农业混排口	FG4290050008NY00	112. 8131832	30. 49334008	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	二级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，排入兴隆河。	规范	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	修整边坡、河道清淤接草，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022. 12	否	周矶街道办事处	市农业农村局	43. 88
9	潜江市	429005038CZ41574301351187	潜江市窑岭村六组张家沟排水沟闸农业混排口	FG4290050009NY00	112. 6496792	30. 59443024	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	二级	达标	否	张家沟往兴隆河排水闸口，为农田灌溉退水和农村生活污水混排口。	清理合并	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	雨污分离管网已全部施工完毕，污水处理站已投入使用。修整边坡、杂物清运，安排专人维护排口周边环境管理。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	5. 8
10	潜江市	42900503H1RX1574228432225	潜江市黄湾村兴隆河左岸沙岭渠农业排水口	FG4290050010NY00	112. 7865657	30. 50980822	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	灌溉渠与兴隆河相连，兴隆河不入汉江，入口闸门目前阙断。	清理合并	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	修整边坡、清除杂物，维护排口周边环境，集中收集农户生活污水粪污，建设小型农村生活污水处理终端，落实专人管理，加强排放监管。	否	是	是	2023. 06	否	王场镇	市农业农村局	265. 9
11	潜江市	4290050350VL1574306498929	潜江市董滩村吴家老闸沟渠排口	FG4290050011GQ00	112. 8795816	30. 48760577	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	三级	III类	否	闸口与吴家梓相连，竹市河主要用于农田灌溉。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭。	清除周边杂物垃圾，落实专人巡查管理，确保排口整洁、护坡完好。	否	是	是	2023. 04	否	竹根滩镇	市水利和湖泊局	/
12	潜江市	42900503ADSK1577948282870	潜江市红康码头西200米煤转运码头排污口	FG4290050012GK00	112. 8156646	30. 51014947	港口码头排污口	生产废水排污口	汉江	一级	达标	否	原为煤转运码头，整个码头算作面污染源作为排口，2020年底已关停。	规范	执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。	后续拟作为普货码头保留，按照环保要求整改，确保码头环境优良无污染。	否	是	是	/	是	中石化江汉石油管理局	市交通运输局	/
13	潜江市	42900503NA6X1574320314381	潜江市城北污水厂南20m雨水排口	FG4290050013YH00	112. 8730596	30. 4738965	城镇雨洪排口	/	汉江	三级	/	否	原为周边居民生活污水排放口，现居民已搬迁，管路已废弃。	取缔	封堵或拆除	潜江经济开发区污水直排整治工程（冤枉潭渠系治理工程）中已封堵。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
14	潜江市	42900503MBF41574306304266	潜江市可赛化工厂东侧50米雨水排口	FG4290050014GY00	112. 8642627	30. 48016733	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	V类	否	原为可赛化工厂氯碱厂区雨水排口，现已接入园区雨水管网，有雨水收集池。	清理合并	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	完善雨污分流系统，在雨水总排口处建造收集池，增设闸阀，安装回收泵。雨水指标不合格时，用回收泵回收雨水入厂区污水处理站进行处理。	否	是	是	/	是	湖北可赛化工有限公司	市生态环境局	/
15	潜江市	42900503V82E1574220134851	潜江市沙岭村沙岭桥旁10米农村生活污水排口	FG4290050015NY00	112. 8638839	30. 4663554	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	二级	达标	否	该排口为周边居民生活污水和农田灌溉退水排放口，排入百里长渠。	规范	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	清理进、出口杂物、杂草，落实专人对排口进行日常维护管理。	否	是	是	2022. 12	否	泽口街道办事处	市农业农村局	0. 96
16	潜江市	42900503F1351577860523885	潜江市金澳科技化工销售大厦东50米生活污水排口	FG4290050016SH00	112. 8760597	30. 4665621	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	彭鲁村生活污水排口，在金澳科技化工销售大厦东侧。	规范	合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理。	318复线以南区域正在实施纳管截污，上游污水源头断绝后，该排水水质将得到有效改善。后续将进一步加强初期雨水的排放调控和污染防治，强化规范管理。	否	是	是	2022. 06	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
17	潜江市	42900503FBUI1574322084936	潜江市城北污水处理厂南10m城镇生活污水排口	FG4290050017SH00	112. 8718531	30. 47296858	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	二级	达标	否	排口为冤枉沟的冤枉闸，主要是盐化二路的生活污水流入。	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。	正在实施潜江经济开发区污水直排整治工程（冤枉潭渠系治理工程），保证处理设施的正常运行和出水水质标准。	否	是	是	2022. 06	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
18	潜江市	42900503KJ6Y1577861297309	潜江市泾河化工东250米雨水排口	FG4290050018YH00	112. 8699119	30. 47769168	城镇雨洪排口	/	汉江	三级	V类	否	该排口为周边公路及居民区雨水排水口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	加强对初期雨水的排放调控和污染防治，强化规范管理。	否	是	是	2022. 06	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	

	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
序号	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
19	潜江市	42900503ES911574321565119	潜江市高石碑镇艾澱制衣厂东南口外侧雨水排口	FG4290050019GY00	112.6675093	30.54325579	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	一级	超标	是	为艾澱制衣厂雨水排出口，厂区内生活污水排入乡镇网管。	清理合并	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	改造厂区污水管网，确保雨污分流，保持厂区内清洁卫生。	否	是	是	2022.04	否	潜江市艾澱制衣有限公司	市生态环境局	
20	潜江市	42900503GGJE1574236521254	潜江市窑堤村保丰闸农业排水口	FG4290050020NY00	112.6911802	30.63238549	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	闸口与汉江相连，为农田退水排水口。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	进行杂草清除，落实专人管护，强化排放监管，全力维护好排口周边环境。	否	是	是	2021.12	是	高石碑镇	市农业农村局	/
21	潜江市	42900503LQFX1574305032956	潜江市襄南社区汉南河中桥南1000米右岸农业排水口	FG4290050021NY00	112.8778293	30.48624461	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	农作物排水水沟，农田退水。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理杂物、杂草，清除淤泥，路涵整治，渠道衬砌，落实专人对排口进行日常维护管理。	否	是	是	2022.06	否	泽口街道办事处	市农业农村局	42.49
22	潜江市	42900503KX561574304026116	潜江市襄南社区汉南河中桥南600米右岸雨水排口	FG4290050022YH00	112.8774641	30.4891975	城镇雨洪排口		汉江	二级	Ⅴ类	否	公园绿地雨水排口，排口已坍塌。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	对排口重新修缮，修整边坡，清除杂草，落实专人日常维护管理。	否	是	是	2022.06	否	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	1
23	潜江市	429005032ARU1574489887780	潜江市谢湾桥西约50米南岸农业排水口	FG4290050023NY00	112.8563419	30.47897239	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	谢湾村耕地地表排水渠道	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理杂物、杂草，落实专人对排口进行日常维护管理。	否	是	是	2022.12	否	泽口街道办事处	市农业农村局	0.51
24	潜江市	42900503EJRE1574312983075	潜江市襄南社区汉南河中桥南50米右岸1#雨水排口	FG4290050024YH00	112.8750845	30.49257959	城镇雨洪排口	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	周边居民已搬迁，该排口为雨水排口。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂草，整治周边环境，落实专人管理，加强排放监管。	否	是	是	/	是	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	/
25	潜江市	429005035ENA1574302417222	潜江市襄南社区汉南河中桥南400米右岸雨水排口	FG4290050025YH00	112.8762092	30.49148527	城镇雨洪排口	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	公园绿地雨水排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂草，整治周边环境，落实专人管理，加强排放监管。	否	是	是	/	是	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	/
26	潜江市	42900503HG0T1577947549079	潜江市红旗码头排污口	FG4290050026GK00	112.8174196	30.50798576	港口码头排污口	生产废水排污口	汉江	一级	达标	否	该码头2019年底已关停，待整治及相关环保手续的办理。	规范	执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。	后续拟作为普货码头保留，严格按照环保要求整改，确保码头环境优良无污染。	否	是	是	/	是	中石化江汉石油管理局	市交通运输局	/
27	潜江市	42900503WCBE1574491519085	潜江市董滩村吴家樟1#沟渠排口	FG4290050027GQ00	112.8788128	30.48704025	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	闸口与汉南河相连，存在农田灌溉退水汇入。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。	抗旱润村砌200米，护坡清理800平方，三闸一泵房外墙、内墙涂料480平方米，闸门拦污栅防腐处理。	否	是	是	2023.04	否	竹根滩镇	市水利和湖泊局	22.65
28	潜江市	42900503XTMX1574309057329	潜江市董滩村吴家樟2#沟渠排口	FG4290050028GQ00	112.8788168	30.4870414	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	与27号排口重复	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。		否	否	否	2023.04	否	竹根滩镇	市水利和湖泊局	
29	潜江市	4290050395E11574308786120	潜江市董滩村吴家樟3#沟渠排口	FG4290050029GQ00	112.8789577	30.48707963	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	与27号排口重复	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。		否	否	否	2023.04	否	竹根滩镇	市水利和湖泊局	
30	潜江市	42900503LI3W1574317070233	潜江市工业污水处理厂东150m废水排口	FG4290050030GY00	112.8742124	30.47493986	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	达标	否	为潜江经济开发区工业污水处理厂总排口，与3号排口重复。	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准	加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	否	否	/	是	潜江经济开发区工业污水处理厂	市生态环境局	/
31	潜江市	429005031FOL1574491297169	潜江市城北污水处理厂东南100m废水排口	FG4290050031GY00	112.8731482	30.47412307	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	达标	否	该排口为城北污水处理厂总排口（与2号排口重复）	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准	加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	否	否	/	是	潜江市城北污水处理厂	市生态环境局	/
32	潜江市	4290050334HR1574315774022	潜江市城北污水处理厂东侧100m废水排口	FG4290050032GY00	112.8732193	30.47415781	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	达标	否	该排口为城北污水处理厂总排口（与2号排口重复）	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准	加强日常监管，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	是	否	否	/	是	潜江市城北污水处理厂	市生态环境局	/
33	潜江市	42900503VFJ11574314121016	潜江市金华润化肥西50米汉南河左岸生活污水排口	FG4290050033GY00	112.876393	30.49167259	工业排污口	生活污水排污口	汉江	二级	/	否	原为金华润化肥厂生活污水排出口。目前该企业废水进入工业污水处理厂处理，排口已废弃封堵。	清理合并	纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	建设污水收集池，安装离心泵（自动启停），通过污水管道抽至厂区污水处理站预处理后进入工业污水处理厂。	否	否	否	/	是	湖北潜江金华润化肥有限公司	市生态环境局	/
34	潜江市	42900503ZMT01577850488945	潜江市金华润化肥西30米汉南河左岸工业排污口	FG4290050034GY00	112.8767661	30.49175722	工业排污口	生产废水排污口	汉江	二级	/	否	原为金华润化肥厂工业污水排出口。目前该企业废水进入工业污水处理厂处理，排口已废弃封堵。	清理合并	纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	经提升泵通过园区污水管网进入工业污水处理厂，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	否	否	否	/	是	湖北潜江金华润化肥有限公司	市生态环境局	/
35	潜江市	42900503M3EQ1574301258411	潜江市金澳科技化工有限公司东100米雨水排口	FG4290050035YH00	112.8776688	30.46453516	城镇雨洪排口	/	汉江	三级	Ⅴ类	否	原为金澳排污口，现开发区所有工厂污水已集中处理进入市政管网，此排口内为雨水积水。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	组织劳力对排口周边杂草进行清理，落实专人管理，维护排口周边环境，加强排放监管。	否	是	是	/	是	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
36	潜江市	42900503Q4LN1574304106271	潜江市金华润化肥有限公司汉南河左岸雨水排口	FG4290050036GY00	112.8778196	30.4898702	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	/	否	为湖北潜江金华润化肥有限公司雨水排出口，排入汉南河。	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	梳理改造雨污分流管网，各车间单独修建收集池，污水上管架，雨水走地下。保持厂区卫生，建有初期雨水池，初期雨水抽至厂区污水处理站。	否	是	是	/	是	湖北潜江金华润化肥有限公司	市生态环境局	/
37	潜江市	42900503B1VG1577851239787	潜江市襄南社区汉南河中桥南500米右岸雨水排口	FG4290050037YH00	112.8768668	30.49047603	城镇雨洪排口	/	汉江	二级	/	否	公园绿地雨水排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂草，整治周边环境，落实专人管理，加强排放监管。	否	是	是	/	是	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	/
38	潜江市	42900503GZEP1574221040095	潜江市黄湾村兴隆河左岸吴涌渠雨水排口	FG4290050038GY00	112.80388	30.50201546	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	二级	超标	是	闸门目前间断，由易和化学、富阳化工、江盐天祥、锡太化工、新亿宏有机化工等多家企业雨水汇聚此沟。	清理合并	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	要求各企业完善雨污分流管网，修建雨水应急池，雨水经检测合格后排放。修复涵闸功能，避免雨水长期囤积变质。	否	是	是	2024.12	否	王场镇	市生态环境局	1000

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
39	潜江市	429005011C3G51579067390797	潜江市泽口码头排污口	FG4290050039GK00	112.8764017	30.5004897	港口码头排污口	生产废水排污口	汉江	一级		否	码头处于建设中停工状态	规范	执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。	后续如果开工建设，将严格加强环保安全监管，确保码头环境优良无污染。	否	是	是		是	武港集团	市交通运输局	
40	潜江市	42900503X3EW1577935750136	潜江市泽口码头面源排污口	FG4290050040GK00	112.8729046	30.49752461	港口码头排污口	生活污水排污口	汉江	一级	达标	否	码头面源污染	清理合并	执行环评（或排污许可）要求的排放标准或相应部门行业环境管理规范要求。	改建装卸工艺；场地硬化；修建雨水导流沟和收集池；购置船舶生活污水和油污水接收罐，对收集的初期雨水和污水进行定期转运及处理。	否	是	是		是	潜江市方正装卸运输有限公司	市交通运输局	
41	潜江市	42900503QF181574218013412	潜江市引江济汉高石碑船闸管理所上游200米雨水排口	FG4290050041QT00	112.6534432	30.57562848	其他排口		汉江	二级		否	为高石碑镇船闸管理所院内雨水汇入口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除院内杂草，专人维护院内环境卫生，加强过往船舶卫生监督。	否	是	是		是	湖北省江汉运河航道管理处高石碑船闸管理所	市生态环境局	
42	潜江市	42900503EVD61574229775729	潜江市朱家拐村西北500米排水闸农业排水口	FG4290050042NY00	112.8880771	30.56622624	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	为农田防洪闸，与汉江相连，长满杂草。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、护坡硬化，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.12	否	竹根滩镇	市农业农村局	57.84
43	潜江市	429005038XQG1574217245608	潜江市黄场村六组兴隆河东面农业混排口	FG4290050043NY00	112.8166795	30.48993487	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	二级	达标	否	排口与农田灌溉渠相连，周边居民生活污水会排入灌溉渠。	清理合并	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	修整边坡、硬化护坡，开展农村生活污水改造，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2023.06	否	周矶街道办事处	市农业农村局	93.82
44	潜江市	4290050306MM1574219837771	潜江市市长市村4组东北100米农业排水口	FG4290050044NY00	112.6751418	30.56632393	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	与汉江相连，冲沟里面长了很茂密的草，为农田泄洪口。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡，杂物清运，安排专人维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.12	否	高石碑镇	市农业农村局	34.71
45	潜江市	42900503XA0E1574301648168	潜江市襄南社区汉南河中桥南50米右岸2#雨水排口	FG4290050045YH00	112.8751677	30.49264551	城镇雨水排口	/	汉江	二级	Ⅴ类	否	公园绿地雨水排口，与24号排口重复。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂草，整治周边环境，落实专人管理，加强排放监管。	否	否	否	/	是	潜江市高新投公司	泽口街道办事处	/
46	潜江市	4290050333BM1574215544689	潜江市雷潭村一组汉江右岸农业排水口	FG4290050046NY00	112.8342275	30.49655297	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	/	否	为农田防洪口，与汉江相连，长满杂草。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、落实专人管理。	否	是	是	2022.12	否	周矶街道办事处	市农业农村局	3.05
47	潜江市	42900503DL491574240150709	潜江市戴河村一组拥军渠沟渠排口	FG4290050047GQ00	112.7912617	30.52991387	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	Ⅳ类	否	为拥军渠防洪闸，在闸口处取水。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。	上游修建护坡50米，下游修建护坡600米。	否	是	是	2023.05	否	王场镇	市水利和湖泊局	260.8
48	潜江市	42900503IMGQ1574315791303	潜江市漳湖垸农场树林雨水排口	FG4290050048QT00	112.6600789	30.61113765	其他排口	/	汉江	三级	/	否	为漳湖垸农场树林泄洪口，雨水量大时汇入灌溉渠。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂物杂草，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.03	否	高石碑镇	市生态环境局	/
49	潜江市	42900503U0IH1574222739775	潜江市江汉盐化工兴隆河左岸雨水排口	FG4290050049GY00	112.8009244	30.50383555	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	二级	Ⅴ类	否	为中国石化江汉油田分公司盐化工总厂厂区雨水总排口	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	完善雨污分流管网系统，加强对初期雨水的收集处理。	否	是	是	/	是	中国石化江汉油田分公司盐化工总厂	市生态环境局	/
50	潜江市	42900503048T1574219246739	潜江市引江济汉出水闸上游左岸120米雨水排口	FG4290050050QT00	112.6512609	30.57627426	其他排口	/	汉江	二级	达标	否	为引江济汉工程管理局潜江分局院内雨水汇流排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理排口杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强监管。	否	是	是	/	是	湖北省引江济汉工程管理局潜江分局	市生态环境局	/
51	潜江市	4290050340K11574408957410	潜江市兴隆小学西北20米农业排水口	FG4290050051NY00	112.6588775	30.61138915	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	为农田退水排水口	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，维护涵闸周边环境，专人清运护坡杂物水草等。	否	是	是	2022.12	否	高石碑镇	市农业农村局	25.11
52	潜江市	429005030Y291574236790763	潜江市死马沟防洪闸旁排涝泵站	FG4290050052GQ00	112.6717357	30.6263624	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	Ⅳ类	否	闸口与汉江相连，自然排水不够时，用泵协助排水口，在闸口处取水。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准。	上下游渠道清淤5100米、护坡整修20米、修建雨水沟。	否	是	是	2023.05	否	高石碑镇	市水利和湖泊局	3.9
53	潜江市	42900503JEYC1574234305708	潜江市兴隆2闸西50米雨水排口	FG4290050053QT00	112.6657702	30.61109215	其他排口	/	汉江	二级	/	否	这是一个抽水的排水口，目前没有在运行。运行时，会把雨水抽过来。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清除杂草，落实专人管护，全力维护排口周边环境。	否	是	是	/	是	高石碑镇	市生态环境局	/
54	潜江市	42900503LC1N1574218732533	潜江市引江济汉高石碑出水闸后侧右岸20米雨水排口	FG4290050054QT00	112.6518925	30.57534625	其他排口	/	汉江	二级	/	否	为引江济汉大坝雨水汇流口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理排口杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强监管。	否	是	是	/	是	湖北省引江济汉工程管理局潜江分局	市生态环境局	/
55	潜江市	42900503GHI1D1574316673305	潜江市泽口闸汉江河道管理局院内500米雨水排口	FG4290050055QT00	112.8726914	30.49481528	其他排口	/	汉江	二级	达标	否	为泽口闸管理分局院内堤岸雨水排水口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理排口周边杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强排放监管。	否	是	是	/	是	湖北省汉江河道管理局泽口闸管理分局	市生态环境局	/
56	潜江市	42900503U8C21574213725561	潜江市雷潭村东荆河右岸农业排水口	FG4290050056NY00	112.8392909	30.48434076	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	/	否	为农田退水排水口，长满杂草。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、河道清淤，新建涵闸一座，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.12	否	周矶街道办事处	市农业农村局	40.51
57	潜江市	42900503L3LS1574227152045	潜江市孙拐村西汉江外滩50米农业排水口	FG4290050057NY00	112.8822868	30.51332161	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	/	否	为农田防洪闸，与汉江相连，长满杂草。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、硬化护坡，开展农村生活污水改造，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2023.06	否	竹根滩镇	市农业农村局	69.97
58	潜江市	42900503CUSB1574230915340	潜江市引江济汉出水闸上游左岸450米雨水排口	FG4290050058QT00	112.6483199	30.57654852	其他排口	/	汉江	二级	达标	否	为引江济汉工程管理局潜江分局院内雨水汇流排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	清理排口杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强监管。	否	是	是	/	是	湖北省引江济汉工程管理局潜江分局	市生态环境局	/

	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
序号	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
59	潜江市	42900503CJZK1574240785064	潜江市兴西1闸西150米石岸农业排水口	FG4290050059NY00	112.660012	30.61178043	农业农村排污口	种植业排水口	汉江	三级	达标	否	为农田退水排水口	规范	生产作业时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	修整边坡、清除杂物，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.05	否	高石碑镇	市农业农村局	16.48
60	潜江市	42900503CJW11577857631393	潜江市东城大道与章华北路交叉以北20米雨水排水口	FG4290050060YH00	112.8830523	30.45727256	城镇雨洪排水口		汉江	三级		否	原为公路雨水排水口，已废弃封堵不留痕迹。	取缔	封堵或拆除	潜江经济开发区污水直排排水防涝改造项目（集镇配套管网建设工程）中已封堵	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	泽口街道办事处	
61	潜江市	4290050310AC1574233337080	潜江市兴隆水利枢纽闸口西20米雨洪排水口	FG4290050061QT00	112.6657219	30.5970473	其他排水口		汉江	一级		否	为雨洪排水口，与汉江相连，处于干涸状态不具备取样条件。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清除杂草，落实专人管护，全力维护排口周边环境。	否	是	是		是	高石碑镇	市生态环境局	
62	潜江市	42900503U0701574303152614	潜江市红旗码头饮用水源地二级保护区雨水排水口	FG4290050062QT00	112.8119777	30.51240083	其他排水口		汉江	一级		否	原为自来水厂沉沙池排水口，排放自来水处理后的尾水。现已完全弃用，沉沙池被填埋并绿化，目前为雨水排水口。	取缔	封堵或拆除	确保封堵无渗漏	否	否	否	2022.03	否	王场镇	市生态环境局	0.6
63	潜江市	42900503RYD61574315256525	潜江市泽口闸防汛调度处门前50米雨水排水口	FG4290050063QT00	112.8726217	30.4946708	其他排水口		汉江	二级	达标	否	防汛调度闸口，在闸口处取水。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清理排口周边杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强排放监管。	否	是	是		是	湖北省汉江河道管理局泽口闸管理分局	市生态环境局	
64	潜江市	42900503W68X1574239985958	潜江市东大沟与兴隆河交汇处沟渠排水口	FG4290050064GQ00	112.6625525	30.61237439	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅳ类	否	东大沟与兴隆河连通涵闸，哪边水位高，水就往低处流，东大沟主要是汉江的地下渗水。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭。	渠道清淤除障5820米，护坡整修15米、修建雨水沟。	否	是	是	2023.05	否	高石碑镇	市水利和湖泊局	5.3
65	潜江市	42900503DSB31574223568843	潜江市引江济汉高石碑船闸口	FG4290050065QT00	112.6489915	30.57733796	其他排水口	/	汉江	一级	达标	否	江汉运河船只通过口，汇入汉江。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准。	清除院内杂草，专人维护院内环境卫生，加强过往船舶卫生监督。	否	是	是	/	是	湖北省江汉运河航道管理处高石碑船闸管理所	市生态环境局	/
66	潜江市	42900503CFPD1574222007483	潜江市引江济汉出水闸河港排水口	FG4290050066GQ00	112.6532009	30.57731527	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	V类	否	江汉运河排水闸，汇入汉江。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准。	清除边坡杂物、杂草，维护排口周边环境，落实专人管理，保证排水畅通。	否	是	是	2022.03	否	湖北省引江济汉工程管理局潜江分局	市水利和湖泊局	/
67	潜江市	42900503NQD01574315366843	潜江市谢湾村谢湾闸河港排水口	FG4290050067GQ00	112.8545016	30.48471699	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	Ⅳ类	否	该点为闸口，从汉江引水入市内的百里长渠，百里长渠河水不进入汉江。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准，并消除黑臭。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	是	是	2022.03	否	泽口街道办事处	市水利和湖泊局	/
68	潜江市	42900503C2J81574219264990	潜江市百里长渠生态调水闸沟渠排水口	FG4290050068GQ00	112.8640934	30.46655212	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅳ类	否	该闸点主要为百里长渠和汉南河的生态调水使用	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准，并消除黑臭。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	是	是	2022.03	否	泽口街道办事处	市水利和湖泊局	/
69	潜江市	42900503XTQ91577939019124	潜江市兴隆二闸河港排水口	FG4290050069GQ00	112.6673382	30.61079492	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	V类	否	兴隆二闸与汉江相连，汇入兴隆河，排查时汉江水正排入兴隆河。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	是	是	2022.03	否	高石碑镇	市水利和湖泊局	/
70	潜江市	42900503PS271574305579425	潜江市窑岭村窑岭闸左岸南25米农村生活污水排水口	FG4290050070NY00	112.6507252	30.59745062	农业农村排污口	农村生活污水排水口	汉江	二级	达标	否	为湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局生活污水排水口，已建生活污水处理站及配套设施。	规范	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	建有80m³/天生活污水处理站及配套管网，前置塘1座、增殖放流池4座。生活污水处理站采取“接触氧化+人工湿地”处理工艺。	否	是	是	/	是	湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局	市农业农村局	/
71	潜江市	42900503QU41577856886341	潜江市东城大道与章华北路交叉口东200米雨水排水口	FG4290050071YH00	112.8844798	30.45521714	城镇雨洪排水口	/	汉江	三级	/	否	为周边雨水排水口	取缔	封堵或拆除	确保封堵无渗漏	否	是	是	2022.04	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	0.5
72	潜江市	4290050380AZ1577949271699	潜江市江汉盐化工采卤分厂西10米雨水排水口	FG4290050072GY00	112.8009975	30.50176784	工业排污口	厂区雨水排水口	汉江	三级	/	否	原为江汉盐化工采卤分厂雨水排水口，现已封堵填埋，厂区雨水由雨水收集池循环利用。	取缔	封堵或拆除	中石化江汉盐化工湖北有限公司已组织人员进行封堵	否	否	否	/	是	中国石化江汉油田分公司盐化工总厂	市生态环境局	/
73	潜江市	42900503TV2S1577859071333	潜江市金澳科技化工消防站西北30米工业排污口	FG4290050073GY00	112.8778716	30.46331143	工业排污口	生活污水排水口	汉江	三级	/	否	原为金澳消防站污水排水口，现已接入市政管网，排口已被填埋不留痕迹。	清理合并	纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	对生活污水和工业废水实施分流，生活污水和工业废水经公司污水处理站处理达标后通过管网分别排入城北污水处理厂和工业污水处理厂，且厂区总排口已安装在线监控。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	市生态环境局	/
74	潜江市	42900503XVJB1574303924818	潜江市沙岭村东100米雨水排水口	FG4290050074QT00	112.8635751	30.4669028	其他排水口	/	汉江	二级	/	否	未见排污口，疑似已被河水完全淹没。是台阶，不是排污口。	取缔	封堵或拆除	确保拆除无污染	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	市生态环境局	/
75	潜江市	429005036PJQ1574314645422	潜江市谢湾村谢湾闸百里长渠侧雨水排水口	FG4290050075QT00	112.860391	30.48140558	其他排水口	/	汉江	二级	达标	否	该排口为谢湾闸堤坝雨水汇流口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	组织劳力对排口周边杂草进行清理，落实专人管理，维护排口周边环境，加强排放监管。	否	是	是	/	是	泽口街道办事处	市生态环境局	/
76	潜江市	42900503KW9S1574302322666	潜江市永安药业厂区内工业排污口	FG4290050076GY00	112.8687273	30.46994233	工业排污口	生产废水排水口	汉江	三级	/	否	原为永安药业已废弃排水口，现企业污水已集中处理进入工业污水处理厂，排口已废弃清理不留痕迹。	清理合并	纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	废水通过厂内污水站预处理后经管廊进入工业污水处理厂，已安装在线监测设施并与生态环境部门联网。	否	否	否	/	是	潜江市永安药业有限公司	市生态环境局	/
77	潜江市	42900503P5A31574227980273	潜江市高石碑镇小学南侧桥下雨水排水口	FG4290050077YH00	112.6573525	30.54215864	城镇雨洪排水口	/	汉江	三级	/	否	周边居民生活污水已接入市政管网，该排口为雨水排水口。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	是	是	2022.03	否	高石碑镇	市住房和城乡建设局	/
78	潜江市	429005031CAN1574229121403	潜江市陈岭公寓南侧桥下雨水排水口	FG4290050078YH00	112.6633208	30.54695223	城镇雨洪排水口	/	汉江	三级	V类	否	该排口已废弃，无实际作用。	取缔	封堵或拆除	确保封堵无渗漏	否	是	是	2022.03	否	高石碑镇	市住房和城乡建设局	/

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
79	潜江市	42900503ZWR81574310636970	潜江市海事局泽口海事处泵船生活污水排污口	FG4290050079GK00	112.878052	30.50220993	港口码头排污口	生活污水排污口	汉江	一级		否	泵船生活废水收集在密闭化粪池，定期由生活废水收集船抽走处理。	清理合并	执行泵船生活污水管理规范要求。	安装船用生活污水储存柜，由专用接收船接收转运，完成“零排放”治理模式。	否	是	是		是	潜江市海事局	市交通运输局	
80	潜江市	42900503T9VH1574316234164	潜江市谢湾桥南20米东岸农村生活污水排污口	FG4290050080NY00	112.8572255	30.47934111	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	三级		否	附近居民已搬迁，排口已封堵不留痕迹。	取缔	封堵或拆除	对谢湾桥修建整治过程中已实施封堵	否	否	否		是	泽口街道办事处	市农业农村局	
81	潜江市	429005034F001577861775682	潜江市径河化工有限公司南30米雨水排口	FG4290050081GY00	112.8687548	30.4772999	工业排污口	厂区雨水排口	汉江	三级	V类	否	原为径河化工有限公司雨水排口，现已接入园区雨水管网。	清理合并	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	完成雨污分离，建有初期雨水收集池，检测达标后排入污水处理厂。	否	是	是		是	武汉径河化工（潜江）有限公司	市生态环境局	
82	潜江市	42900503NMNB1577857018920	潜江市东城大道与章华北路交叉口东30米雨水排口	FG4290050082YH00	112.8835139	30.45670647	城镇雨洪排口		汉江	三级	/	否	水泥厂已搬走，管路为厂址雨水排口。	取缔	封堵或拆除	确保封堵无渗漏	否	是	是	2022.04	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	0.5
83	潜江市	42900503865Q1574219116600	潜江市地方海事局兴隆海事处泵船生活污水排污口	FG4290050083GK00	112.6739815	30.56958945	港口码头排污口	生活污水排污口	汉江	一级	/	否	湖北省潜江市地方海事局兴隆海事处，趸船生活废水通过收集仓定期由收集船送走处理。	清理合并	执行泵船生活污水管理规范要求。	安装船用生活污水储存柜，由专用接收船接收转运，完成“零排放”治理模式。	否	是	是		是	潜江市海事局	市交通运输局	
84	潜江市	42900503Z99D1574323419399	潜江市蔡滩村10组老泵站西300米排口	FG4290050084QT00	112.7059341	30.55186849	其他排口		汉江	一级	III类	否	管道两边都是汉江水。该管道将两端水域连通，管道对土路起支撑作用。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准。	清理排口周边杂草杂物，安排专人日常巡查，定期维护周边环境，加强排放监管。	否	是	是		是	王场镇	市生态环境局	
85	潜江市	42900503HYTK1574317672795	潜江市高石碑镇陈岭村养鸡场雨水排口	FG4290050085NY00	112.6516311	30.56579482	农业农村排污口	畜禽养殖排污口	汉江	三级	/	否	养鸡场已关闭，为养鸡场内残留的一个用砖石围成的长方形建筑遗址，由一根日丰管连接到外面。	取缔	封堵或拆除	确保封堵无渗漏	否	否	否	2022.02	否	高石碑镇	市农业农村局	
86	潜江市	42900503VFDG1577857491613	潜江市湖北成城饲料有限公司北2米生活污水排口	FG4290050086SH00	112.8831181	30.45623469	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	三级	超标	是	排口为彭鲁村搬迁户及周边居民生活污水，水体黑臭。	清理合并	合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理。	正在实施潜江经济开发区污水直排整治工程（污水管网延伸工程），通过采取截污措施，当污水水位达到界限时自动泵送至市政管网，最终进入污水处理厂。	否	是	是	2022.06	否	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
87	潜江市	429005039HTP1574328247649	潜江市黄湾村六组鱼塘钓鱼台雨水排口	FG4290050087QT00	112.8079515	30.5075132	其他排口	/	汉江	三级	达标	否	该排口原为鱼塘区域，现已填埋修为公路，排口已废弃拆除。	取缔	封堵或拆除	对鱼塘进行填埋，原排口废弃拆除。	否	否	否	/	是	王场镇	市住房和城乡建设局	/
88	潜江市	42900503EANA1574308361970	潜江市竹滩镇村西20m农村生活污水排口	FG4290050088NY00	112.9006942	30.50093755	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	三级	/	否	原为农村生活污水排放口，已修建集中式污水管网，原排口已废弃拆除，修建为公园绿地。	清理合并	通过修建污水管网，农村生活污水纳入城镇污水管网后排入污水处理厂。	清理除障，修建污水管网，农村生活污水纳入污水管网后进入城北污水处理厂。	否	否	否	/	是	竹根滩镇	市农业农村局	/
89	潜江市	429005034RX91577943831560	潜江市江汉盐化工采卤分厂南10米居民临时安置点生活污水排口	FG4290050089NY00	112.795327	30.50344507	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	三级	/	否	为符岭村二组拆迁户临时安置点生活污水及雨水排放口	取缔	封堵或拆除	修整边坡、清除杂物，清障除杂1000米，落实专人管理。安置房预计2022年3月份可以交付使用，等群众住进安置房后该安置点立即拆除还田。	否	是	是	2022.12	否	王场镇	市农业农村局	9.2
90	潜江市	429005034W1Q1574230694614	潜江市朱家拐北500米混凝土搅拌站农村生活污水排口	FG4290050090NY00	112.8947096	30.56633611	农业农村排污口	农村生活污水排污口	汉江	三级	达标	否	为王拐村生活污水及搅拌站污水汇流排口，水体黑臭，最后流入庙沟子沟渠。	清理合并	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中二级标准。	修整边坡、硬化护坡，集中收集农村生活污水粪污，新建小型处理设施，维护排口周边环境，落实汉江建设项目的管理责任。	否	是	是	2023.06	否	竹根滩镇	市农业农村局	120
91	潜江市	429005031TL11574313373133	潜江市泽口闸东150米1#生活污水排口	FG4290050091SH00	112.8745598	30.49298234	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	二级	/	否	周边居民已搬迁，河堤护坡均水泥硬化，排口已废弃封堵。	取缔	封堵或拆除	潜江经济开发区排水防涝改造项目（汉南河沿线配套管网建设工程）中对河堤护坡水泥硬化，已实施封堵。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
92	潜江市	42900503ZQW41574301005503	潜江市泽口闸东150米2#生活污水排口	FG4290050092SH00	112.8746108	30.49301705	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	汉江	二级	/	否	周边居民已搬迁，河堤护坡均水泥硬化，排口已废弃封堵。	取缔	封堵或拆除	潜江经济开发区排水防涝改造项目（汉南河沿线配套管网建设工程）中对河堤护坡水泥硬化，已实施封堵。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	泽口街道办事处	/
93	潜江市	429005034U381574222744795	潜江市引江济汉高石碑船闸口幸福1闸农业排水口	FG4290050093NY00	112.6641276	30.57666208	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	堤顶路下方的排水闸，为周边农田灌溉退水口。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清除杂草，落实专人管护，全力维护排口周边环境。	否	是	是	/	是	高石碑镇	市农业农村局	/
94	潜江市	42900503RW2H1574237215023	潜江市窑堤村保丰闸西5米电泵闸农业排水口	FG4290050094NY00	112.6910919	30.63235449	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，自然排水不够时用电泵协助排水。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	进行了杂草清除，落实了专人管护，强化排放监管，全力维护好排口周边环境。	否	否	否	/	是	高石碑镇	市农业农村局	/
95	潜江市	429005030JDK1574321928875	潜江市聂滩村10组老泵站西北20米农业排水口	FG4290050095NY00	112.7090201	30.55076305	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	/	否	为农田灌溉退水排水口	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	修整边坡、清除杂物，硬化护坡，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022.12	否	王场镇	市农业农村局	32.485
96	潜江市	42900503TDKX1574217314373	潜江市引江济汉高石碑船闸口幸福2闸农业排水口	FG4290050096NY00	112.6557296	30.57742944	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	堤顶路下方的排水闸，为周边农田灌溉退水口。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	清除杂草，落实专人管护，全力维护排口周边环境。	否	是	是	/	是	高石碑镇	市农业农村局	/
97	潜江市	42900503QTGX1574299810379	潜江市窑岭村牌坊南30米农业排水口	FG4290050097NY00	112.647318	30.58888357	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	农田退水在公路对面，杂草丛生。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	修整边坡、清除杂物，渠道清淤等。	否	是	是	2022.12	否	高石碑镇	市农业农村局	92
98	潜江市	429005034GAK1574239375645	潜江市兴隆村东大沟泵站农业混排口	FG4290050098NY00	112.6625137	30.61237908	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，周边水草较多。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，渠道清淤等。	否	是	是	2022.12	否	高石碑镇	市农业农村局	40.95

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
99	潜江市	42900503X32F1574240750221	潜江市戴河村一组农业排水口	FG4290050099NY00	112. 7942689	30. 52991277	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	为农田灌溉退水排水口	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022. 12	否	王场镇	市农业农村局	32. 609
100	潜江市	42900503DQPC1574309591107	潜江市红市一组汉江大坝东1500米农业排水口	FG4290050100NY00	112. 9401541	30. 53818214	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级		否	为农田防洪闸，与汉江相连，长满杂草。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、护坡硬化，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022. 12	否	竹根滩镇	市农业农村局	55. 87
101	潜江市	4290050329241574303042876	潜江市兴隆六组南400米农业排水口	FG4290050101NY00	112. 6545821	30. 6038939	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	此处闸口目前是关闭状态，污水来源是公路对面的干沟。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，渠道清淤等。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	27. 71
102	潜江市	42900503XVCE1574320720230	潜江市菱滩村张兴民院堤北900米农业排水口	FG4290050102NY00	112. 7190499	30. 56417866	农业农村排污口	种植业排口	汉江	一级	达标	否	为农田防洪闸，长满杂草，与汉江相连。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，硬化护坡，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022. 12	否	王场镇	市农业农村局	25
103	潜江市	42900503RNQX1574218004492	潜江市黄场村五组兴隆河左岸农业混排口	FG4290050103NY00	112. 815122	30. 49211788	农业农村排污口	农村生活污水排口	汉江	二级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，排入兴隆河。	清理合并	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	修整边坡、硬化护坡，开展农村生活污水改造，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2023. 06	否	周矶街道办事处	市农业农村局	169. 52
104	潜江市	42900503SM1N1574219182424	潜江市黄场村四组兴隆河左岸农业混排口	FG4290050104NY00	112. 8098401	30. 49678019	农业农村排污口	农村生活污水排口	汉江	二级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，排入兴隆河。	清理合并	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）表1和表2中一级标准。	修整边坡、河道清淤拔草，开展农村生活污水改造，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2023. 06	否	周矶街道办事处	市农业农村局	65. 4
105	潜江市	429005036V8N1577936155344	潜江市兴隆驿站北200米兴隆闸河港排口	FG4290050105GQ00	112. 6690366	30. 61815828	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	一级	Ⅴ类	否	兴隆闸与汉江相连，用来连通、调节兴隆河的渠水。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的水质标准。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	是	是	2022. 03	否	高石碑镇	市水利和湖泊局	/
106	潜江市	4290050320U51574315832516	潜江市兴隆村西大沟灌排闸农业排水口	FG4290050106NY00	112. 6552156	30. 6120387	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	西大沟灌排闸，用来连通、调节西大沟两边的渠水。目前该闸未开启。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，渠道清淤等。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	90. 94
107	潜江市	429005033I4R1574237354152	潜江市兴隆村死马沟水闸农业排水口	FG4290050107NY00	112. 6717103	30. 62623786	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	闸口与农田灌溉渠相连，排查时闸口关闭。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，护坡清理、渠道清淤等。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	12. 73
108	潜江市	42900503M5601574318216544	潜江市符岭村二组兴隆河右岸沟渠排口	FG4290050108GQ00	112. 7947827	30. 50651924	沟渠、河港（涌）、排干等	/	汉江	二级	Ⅲ类	否	兴隆河右岸靠近盐化工业园徐丰渠闸，目前闸断。	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭。	清除边坡杂草、渠道垃圾，落实专人管理，确保排口通畅。	否	否	否	2022. 03	否	王场镇	市水利和湖泊局	/
109	潜江市	429005031AM31574307531392	潜江市窑堤村六组死马沟泵站北50米农业排水口	FG4290050109NY00	112. 6718306	30. 62719741	农业农村排污口	种植业排口	汉江	三级	达标	否	闸口属于灌溉配套设施，出水地方为死马沟泵站。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，护坡清理、渠道清淤等。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	56. 94
110	潜江市	42900503LI2A1574224293494	潜江市引江济汉高石碑船闸口幸福3闸农业排水口	FG4290050110NY00	112. 6572671	30. 5746356	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	闸口与江汉运河相连，自然排水不够时，用泵协助排水。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，水草打捞，护坡清理、渠道清淤等。	否	是	是	2022. 12	否	高石碑镇	市农业农村局	151. 56
111	潜江市	429005033SP51574229700094	潜江市黄湾村兴隆河左岸农业排水口	FG4290050111NY00	112. 7950111	30. 50610144	农业农村排污口	种植业排口	汉江	二级	达标	否	该排口目前闸断，有农田退水可能，在闸口处取水。	规范	生产作业期时，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。	修整边坡、清除杂物，维护排口周边环境，落实专人管理。	否	是	是	2022. 12	否	王场镇	市农业农村局	2. 72
112	潜江市	42900503LW081574400111968	潜江市游泳协会旁工业排污口	FG4290050112GY00	112. 8722954	30. 49624862	工业排污口	生产废水排污口	汉江	一级	/	否	该排水口已停用，上游相关设施已废弃。原为金华润制水车间尾水排口，目前管道已封堵。	取缔	封堵或拆除	已协调湖北潜江金华润化肥有限公司安排人员实施封堵。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	市生态环境局	/
113	潜江市	429005038RTB1574399535238	潜江市游泳协会旁30m工业排污口	FG4290050113GY00	112. 8722833	30. 49621857	工业排污口	生产废水排污口	汉江	一级	/	否	该排水口已停用，上游相关设施已废弃。原为金华润制水车间尾水排口，目前管道已封堵。	取缔	封堵或拆除	已协调湖北潜江金华润化肥有限公司安排人员实施封堵。	否	否	否	/	是	泽口街道办事处	市生态环境局	/